SITUACE STAVBY
M 1:200

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ:

Č.b.	Y	X	Č.b.	Y	X	Č.b.	Y	X	Č.b.	Y	X
1	995 393,854	689 873,921	16	995 316,225	689 751,200	31	995 282,035	689 723,503	46	995 265,604	689 689,674
2	995 395,427	689 872,896	17	995 313,358	689 746,802	32	995 281,522	689 722,968	47	995 261,909	689 687,487
3	995 392,058	689 867,779	18	995 314,908	689 745,792	33	995 283,072	689 721,958	48	995 268,012	689 672,037
4	995 390,508	689 868,789	19	995 304,185	689 732,733	34	995 287,119	689 706,743	49	995 267,353	689 671,273
5	995 388,034	689 864,994	20	995 300,871	689 731,313	35	995 285,918	689 704,901	50	995 265,706	689 672,347
6	995 389,584	689 863,984	21	995 296,845	689 725,138	36	995 272,783	689 709,565	51	995 259,031	689 667,143
7	995 330,284	689 773,037	22	995 296,937	689 721,892	37	995 272,507	689 708,909	52	995 260,411	689 665,873
8	995 328,734	689 774,047	23	995 298,513	689 720,647	38	995 274,333	689 708,555	53	995 242,508	689 641,691
9	995 326,004	689 769,859	24	995 288,138	689 729,103	39	995 272,453	689 700,179	54	995 244,074	689 640,706
10	995 327,553	689 768,848	25	995 286,605	689 726,753	40	995 270,748	689 701,043			
11	995 326,860	689 767,784	26	995 288,743	689 726,003	41	995 278,217	689 693,089			
12	995 322,494	689 764,477	27	995 294,526	689 714,532	42	995 276,536	689 693,991			
13	995 322,531	689 760,871	28	995 293,324	689 712,690	43	995 274,446	689 685,749			
14	995 324,206	689 760,053	29	995 290,812	689 712,407	44	995 276,091	689 684,677			
15	995 317,775	689 750,190	30	995 289,744	689 714,248	45	995 275,658	689 683,765			

Vytyčované body představují rozhraní obruba/dlažba.

LEGENDA:

- Nové hrany
- Nové hrany navazujících koordinovaných stavebních objeků
- Stavající stav, zaměření
- Hranice pozemků
- Vnitřní hrany
- Hranice katastrálního území
- Komunikace pro pěší, bet. dlažba
- Komunikace ve sjezdech, bet. dlažba
- Dlažba reliéfní, barevně kontrastní
- dlažba nereliéfní, barevně kontrastní
- Zatravnění svahů a ploch po stavebních pracech
- Výškové napojení na stávající plochy

LEGENDA STÁV. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- plynovod STL
- plynovod NTL
- sdělovací vedení
- VO
- elektrické vedení NN

Upozornění !
Zákresy podzemních zařízení (sítí) neslouží jako vytyčovací výkres.
Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit jejich vytyčení dle platných předpisů.

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

Součást koordinované akce.

- Kanalizace dešťová
- Uliční vpusť: vybourání, výšková úprava, nová, nová podobrubníková
- vytyčovaný bod

SO101, SO102, SO112A, SO112C - stavební objekty součástí stavebního povolení č.j.: SU/17/5362/HAI, spis. zn.: SÚ/3867/17/HDR ze dne 18.9.2017, právní moc ze dne 24.10.2017, stavební úřad Turnov.

SO112B - předmět změny stavby

Podélný profil chodníku koresponduje s podélným profilem přilehlé silnice, viz zaznačené sklonovníky.

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	DATUM:
1	ROZDĚLENÍ SO 112	12/2017
2		
3		

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

STAVEBNÍK:
LIBERECKÝ KRAJ
U JEZU 642/2a
461 80 LIBEREC 2

INVESTOR:
OBEC PŘÍŠOVICE
PŘÍŠOVICE 60
463 46 PŘÍŠOVICE

ZHOTOVITEL:
AF-CITYPLAN s.r.o.
MAGISTRŮ 1275/13
140 00 PRAHA 4
tel.: +420 277 005 548 / 500
www.afconsult.com
www.af-cityplan.cz

NÁZEV PROJEKTU:	SILNICE II/610 TURNOV - HRANICE LIBERECKÉHO KRAJE (VČ. MOSTNÍCH OBJEKTŮ)
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 112A, SO 112B - CHODNÍKY
NÁZEV INVESTICE:	ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY - SILNICE II/610, CHODNÍK PŘÍŠOVICE - SVIJANY
ČÁST:	STAVEBNÍ ČÁST
PŘÍLOHA:	SITUACE STAVBY

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. David Friedel	Friedel	Č. ZAKÁZKY:	15-9-210/16-21-063
VYPRACOVAL:	Marek Doležal	Doležal	STUPEŇ:	DSP/PDPS
KONTROLA:	Ing. David Friedel	Friedel	ČÁST:	C
			PŘÍLOHA Č.:	2
MĚŘÍTKO:	1 : 200	REVIZE: 1	DATUM:	12/2017

KOPIE Č.: